

Commune d'Isneauville



Aménagement de la RD 928 Déplacements Doux

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

PHASE DCE DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

MAITRE D'OUVRAGE

Commune d'Isneauville

Mairie d'Isneauville
76230 ISNEAUVILLE

Tel : 02.35.60.57.85 - Fax : 02.35.61.67.66

MAITRISE D'ŒUVRE

INGENIERIE - MANDATAIRE

EGIS FRANCE

32 rue Raymond Aron
76130 MONT SAINT AIGNAN

Tel : 02.35.12.55.85 - Fax : 02.35.60.42.18



Rédacteur : B.MOTTARD
2ème contrôle : D. JUILIEN
Chef de Projet : D.JUILIEN

Juillet 2013
INDICE 3

Indice	Date	Nature de la modification	Rédacteur
1	05/2013	Création document	BM
2	05/2013	Prise en compte remarques MOA	BM
3	07/2013	Version finale DCE	BM

DEPLACEMENTS DOUX - RD928 COMMUNE D'ISNEAUVILLE				Montant HT Cheminement piéton Nord		Montant HT Piste cyclable hors ouvrage commune		Montant HT ouvrages commune côté piste cyclable		Montant Total HT Piste cyclable	
N°	Désignation des travaux	Unité	Prix unitaire	Quantité	Total	Quantité	Total	Quantité	Total	Quantité Totale	Montant Total
2	TRAVAUX PREPARATOIRES										
2.2.1	Installations de chantier et repliement	FFT		0,45		0,45		0,10		1,00	
2.2.2	Signalisation provisoire de chantier	FFT		0,45		0,45		0,10		1,00	
2.2.3	Panneaux de chantier	U		1,00		1,00				2,00	
2.2.4	Plans et documents d'exécution	FFT		0,45		0,45		0,10		1,00	
2.2.5	Constat d'huissier	FFT		0,45		0,45		0,10		1,00	
2.2.6	Nettoyage et débroussaillage du terrain	M2									
2.2.7	Protection des arbres conservés	FFT		0,45		0,45		0,10		1,00	
2.2.8	Démolitions										
2.2.8.1	Dépose de mobiliers urbains	FFT		0,45		0,45		0,10		1,00	
2.2.8.2	Dépose de bordures et de caniveaux de tout type	ML		32,00		120,00				152,00	
2.2.8.3	Démolition d'accotement / entrée charretière existante	M2		3 233,00		2 516,00				5 749,00	
2.2.8.4	Démolition d'enrobé existant	M2		106,00		428,00				534,00	
2.2.8.5	Démolition de trottoir existant	M2		15,00		5,00				20,00	
2.2.8.6	Démolition de pavés existants	M2		35,00						35,00	
2.2.8.7	Démolition de béton désactivé / dalle béton existante	M2		25,00		166,00		45,00		236,00	
2.2.8.8	Découpe de voirie existante avec scie de sol	ML		1 335,00		1 075,00				2 410,00	
2.2.8.9	Démolition de tête de sécurité ou tête de buse et évacuation	U		2,00		12,00				14,00	
2.2.8.10	Démolition de buse béton et évacuation	ML				14,00				14,00	
2.2.8.11	Dépose et repose de panneau publicitaire	U						1,00		1,00	
2.2.8.12	Dépose et repose d'abri bus	U		2,00						2,00	
2.2.8.13	Dépose et repose de panneau de police ou d'entrée de ville	U		8,00		11,00				19,00	
2.2.8.14	Dépose et évacuation de bloc d'enrochement posé en espace vert	U				14,00				14,00	
2.2.8.15	Dépose et repose de candélabre existant	U				2,00				2,00	
2.2.9	Décapage de la terre végétale sur 0,20m	M2		393,00		733,00				1 126,00	
2.2.10	Stockage de la terre végétale	M3		78,60		146,60				225,20	
2.2.11	Exécution de sondages pour recherche de réseaux ou fourreaux	FFT		0,45		0,55				1,00	
2.2.12	Réseaux et ouvrages rencontrés dans le terrain	FFT		0,45		0,55				1,00	
2.2.13	Remise à la cote d'ouvrages concessionnaires existants	FFT		0,45		0,55				1,00	
	Sous-total TRAVAUX PREPARATOIRES										

DEPLACEMENTS DOUX - RD928 COMMUNE D'ISNEAUVILLE				Montant HT Cheminement piéton Nord		Montant HT Piste cyclable hors ouvrage commune		Montant HT ouvrages commune côté piste cyclable		Montant Total HT Piste cyclable	
N°	Désignation des travaux	Unité	Prix unitaire	Quantité	Total	Quantité	Total	Quantité	Total	Quantité Totale	Montant Total
3	TERRASSEMENTS GENERAUX										
3.2.1	Terrassements en déblais avec évacuation	M3		852,70		917,40		2,00		1 772,10	
3.2.2	Remblais en matériaux d'apport	M3		50,00		100,00				150,00	
3.2.3	Purges et remblaiement des purges	M3		50,00		50,00				100,00	
3.2.4	Préparation des plateformes										
3.2.4.1	Sous voiries, entrées charretières / stationnements	M2		1 045,00		865,00				1 910,00	
3.2.4.2	Sous pistes cyclables et trottoirs - cheminements piétons	M2		1 697,00		2 251,00		8,00		3 956,00	
3.2.5	Réalisation de fosse de plantation pour haie en rive de RD928	ML		944,50		698,00				1 642,50	
	Sous-total TERRASSEMENTS GENERAUX										
4	VOIRIES ET BORDURES										
4.2	Structures et revêtements des voiries										
4.2.1	Raccordements sur voiries existantes en enrobé noir BBME 0/10 sur 0,06m	M2		44,00		122,00				166,00	
4.2.2	Structure circulaire type entrée charretière	M2		985,00		763,00				1 748,00	
4.2.3	Stationnement de véhicules	M2		60,00		102,00				162,00	
4.3	Structures et revêtements des pistes cyclables et des cheminements										
4.3.1	Trottoir en enrobé noir BBSG 0/6 sur 0,04m	M2				21,00		8,00		29,00	
4.3.2	Piste cyclable en enrobé noir BBSG 0/6 sur 0,04m	M2				2 230,00				2 230,00	
4.3.3	Cheminement en stabilisé renforcé sur 0,07m	M2		1 697,00						1 697,00	
4.4	Bordures et caniveaux										
4.4.1	Bordure normalisée T2 en béton	ML		76,00		127,00				203,00	
4.4.2	Volige bois en pin traité classe 4	ML		2 527,00		1 690,00				4 217,00	
4.4.3	Caniveau normalisé CS2 en béton	ML			PM		PM		PM		PM
	Sous-total VOIRIES ET BORDURES										

DEPLACEMENTS DOUX - RD928 COMMUNE D'ISNEAUVILLE				Montant HT Cheminement piéton Nord		Montant HT Piste cyclable hors ouvrage commune		Montant HT ouvrages commune côté piste cyclable		Montant Total HT Piste cyclable	
N°	Désignation des travaux	Unité	Prix unitaire	Quantité	Total	Quantité	Total	Quantité	Total	Quantité Totale	Montant Total
5	MARQUAGE AU SOL ET MOBILIER URBAIN										
5.2	Signalisation horizontale										
5.2.1	Marquage au sol par résine thermoplastique antidérapante et rétroréfléchissante										
5.2.1.1	Ligne continue C 2u (u=3cm)	ML				70,00				70,00	
5.2.1.2	Ligne continue C 3u (u=3cm)	ML				156,00				156,00	
5.2.1.3	Ligne continue C 3u (u=5cm)	ML					PM		PM		PM
5.2.1.4	Ligne continue C 5u (u=5cm)	ML					PM		PM		PM
5.2.1.5	Ligne discontinue T'1 2u (u=3cm)	ML				970,00				970,00	
5.2.1.6	Ligne discontinue T'2 2u (u=3cm)	ML				7,00				7,00	
5.2.1.7	Ligne discontinue T2 5u (u=5cm)	ML					PM		PM		PM
5.2.1.8	Ligne discontinue T3 5u (u=5cm)	ML					PM		PM		PM
5.2.1.9	Bande CEDEZ-LE-PASSAGE (cycliste)	ML				9,00				9,00	
5.2.1.10	Bande STOP (cycliste)	ML				2,00				2,00	
5.2.1.11	Zébras	M2					PM		PM		PM
5.2.1.12	Passage piéton	M2		60,00				10,00		70,00	
5.2.1.13	Logo CYCLISTE	U				50,00				50,00	
5.2.1.14	Flèche directionnelle pour piste ou bande cyclable	U				12,00				12,00	
5.2.1.15	Marquage d'angle de place de stationnement (en "T" et en "L")	U		8,00		20,00				28,00	
5.2.1.16	Logo mixte Cycliste/Piéton	U				8,00				8,00	
5.2.2	Bande PODOTACTILE de 42mm de largeur en méthacrylate	M2		14,00		14,00				28,00	
5.2.3	Pavés résine pour marquage piste cyclable sur entrées charretières	ML						165,00		165,00	
5.3	Signalisation verticale										
5.3.3	Balise J3	U		2,00		4,00				6,00	
5.3.4	Panneaux de taille miniature (piste cyclable)	U									
5.3.4.1	Panneau A13a	U					PM		PM		PM
5.3.4.2	Panneau C113 (Piste cyclable)	U				7,00				7,00	
5.3.4.3	Panneau C114	U				7,00				7,00	
5.3.4.4	Ensemble AB3a + M9c (Cédez le passage pour cyclistes)	U				6,00				6,00	
5.3.4.5	Panneau AB4 (STOP)	U				1,00				1,00	
5.3.4.6	Panneau B1 + M4d1	U				2,00				2,00	
5.3.5	Panneaux de taille normale										
5.3.5.1	Panneau A21 (Cyclistes)	U					PM		PM		PM
5.3.5.2	Panneau AB4 (STOP)	U		1,00						1,00	
5.3.5.3	Panneau C20a (Passage Piéton)	U		7,00		7,00				14,00	
5.3.5.4	Panneau A13b+A21+M9 (passages successifs)	U		1,00		1,00				2,00	
5.3.5.5	Panneau AB2	U		2,00		3,00				5,00	
5.4	Mobilier urbain - Clôture										
5.4.1	Fourniture et pose de potelets métalliques	U						20,00		20,00	
5.4.2	Fourniture et pose de clôture bois 2 lisses	ML						75,00		75,00	
5.4.3	Fourniture et pose de portillon bois	U						2,00		2,00	

DEPLACEMENTS DOUX - RD928 COMMUNE D'ISNEAUVILLE				Montant HT Cheminement piéton Nord		Montant HT Piste cyclable hors ouvrage commune		Montant HT ouvrages commune côté piste cyclable		Montant Total HT Piste cyclable	
N°	Désignation des travaux	Unité	Prix unitaire	Quantité	Total	Quantité	Total	Quantité	Total	Quantité Totale	Montant Total
	Sous-total MARQUAGE AU SOL ET MOBILIER URBAIN										
6	ASSAINISSEMENT										
6.2.2	Canalisations circulaires eaux pluviales										
6.2.2.1	en béton armé Ø400 mm	ML				195,00				195,00	
6.2.3	Ouvrages divers										
6.2.3.1	Regard de visite Ø1000 mm	U				4,00				4,00	
6.2.3.2	Regard de visite 70x70 cm	U				5,00				5,00	
6.2.3.3	Ouvrage de régulation type A (redans maçonné dans fossé existant avec surverse)	U		16,00		3,00				19,00	
6.2.3.4	Ouvrage de régulation type B (Regard 80x80 avec régulation + Redans maçonné avec surverse)	U		1,00		9,00				10,00	
6.2.3.5	Ouvrage de régulation type C (Regard 80x80 raccordé sur busage, avec régulation + surverse par grille)	U		11,00		7,00				18,00	
6.2.3.6	Ouvrage de tête d'aqueduc en enrochement scellé	U				2,00				2,00	
6.2.3.7	Reprise de voirie et bordures existantes pour passage buse EP	FFT				1,00				1,00	
6.2.4	Tranchées drainantes et noues avec galets										
6.2.4.1	Tranchées drainantes	ML		28,00		390,00				418,00	
6.2.4.2	Mise en œuvre de galets 50/100 en fond de noue	ML		492,00		64,00				556,00	
6.2.5	Gabions										
6.2.5.3	Gabions largeur 50 cm en rive de cheminement piéton ou cyclable	ML		38,00		386,00				424,00	
6.3.1	Hydrocurage	FFT		0,45		0,45		0,10		1,00	
6.3.2	Curage des fossés existants	FFT		0,45		0,45		0,10		1,00	
	Sous-total ASSAINISSEMENT										
7	ESPACES VERTS										
7.3.1	Travaux préparatoires	M2		1 120,00		1 540,00				2 660,00	
7.3.2	Fourniture et mise en œuvre de terre végétale	M3		210,00		463,00				673,00	
7.3.3	Reprise sur stock et remise en œuvre de terre végétale	M3		78,60		146,60				225,20	
7.3.4	Engazonnement	M2		1 120,00		1 540,00				2 660,00	
7.3.5	Reprise d'espaces verts	FFT		0,45		0,55				1,00	
7.3.6	Plantation de haie en rive de voirie	ML		944,50		703,00				1 647,50	
7.3.7	Déplantation / Replantation de pieds de rosiers	U						75,00		75,00	
	Sous-total ESPACES VERTS										

DEPLACEMENTS DOUX - RD928 COMMUNE D'ISNEAUVILLE				Montant HT Cheminement piéton Nord		Montant HT Piste cyclable hors ouvrage commune		Montant HT ouvrages commune côté piste cyclable		Montant Total HT Piste cyclable	
N°	Désignation des travaux	Unité	Prix unitaire	Quantité	Total	Quantité	Total	Quantité	Total	Quantité Totale	Montant Total
8	DOSSIER DE RECOLEMENT										
8.1	Etablissement des plans de récolement et du dossier des ouvrages exécutés	FFT		0,45		0,45		0,10		1,00	
	Sous-total DOSSIER DE RECOLEMENT										
	RECAPITULATIF GENERAL										
2	TRAVAUX PREPARATOIRES										
3	TERRASSEMENTS GENERAUX										
4	VOIRIES ET BORDURES										
5	MARQUAGE AU SOL ET MOBILIER URBAIN										
6	ASSAINISSEMENT										
7	ESPACES VERTS										
8	DOSSIER DE RECOLEMENT										
	MONTANT TOTAL H.T.										
	T.V.A.	%	19,6								
	MONTANT TOTAL T.T.C.										

A

Le

L'Entrepreneur