

BET Structure :

**S.A. SICRE**

55 Rue Louis Pasteur  
 76 130 Mt St Aignan  
 Tél : 02 35 61 43 43  
 Fax : 02 35 61 72 07

Economiste :

**C3EC**

18 rue de Dieppe  
 76 260 EU  
 Tél : 02 35 50 51 61  
 Fax : 02 35 50 51 69

Bet fluides :

**TECHNIC-CONSULT**

575 r du Maréchal Juin  
 76 230 BOIS-GUILL.  
 Tél : 02 35 71 49 50  
 Fax : 02 35 89 29 16

Bet acoustique:

**AGIRACOUSTIQUE**

51 rue de Limes  
 76 370 NEUVILLE LES  
 DIEPPE  
 Tél : 02 35 82 51 37  
 Fax : 02 72 22 09 62

**DOSSIER PRO**

**MAIRIE D'ISNEAUVILLE**

**EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE**

**76 230 ISNEAUVILLE**

DCE		<b>DPGF LOT 12 VRD/ESPACE VERT/CLOTURE</b>
16/06/16		


## DECOMPOSITION DU PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE

**Objet : COMMUNE D'ISNEAUVILLE  
EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE  
DOSSIER DCE**

**Maître d'Ouvrage : Mairie d'Isneauville**

Numéro de Prix	Libellé	Unité	Quantités Prévue	Prix Unitaire H.T.	Montant H.T.
<b>1-INSTALLATION ET SIGNALISATION DU CHANTIER</b>					
1	INSTALLATION DE CHANTIER	F	1,000	_____	_____
2	SIGNALISATION DE CHANTIER	F	1,000	_____	_____
<b>1-INSTALLATION ET SIGNALISATION DU CHANTIER TOTAL</b>					_____
<b>2-TRAVAUX PRELIMINAIRES</b>					
3	DECOUPAGE DE CHAUSSEE	ML	45,000	_____	_____
4	ABRIS BOIS EXISTANT A DEPLACER	F	2,000	_____	_____
5	DEMOLITION DE CLOTURE	ML	80,000	_____	_____
6	ABATTAGE D'ARBRE	U	5,000	_____	_____
7	ARRACHAGE DE HAIE	ML	70,000	_____	_____
8	MISE A LA COTE REGARD DE VISITE, CHAMBRE TELECOM, BOUCHE A CLE...	F	1,000	_____	_____
9	DEMOLITION DE VOIRIE	M2	170,000	_____	_____
10	RABOTAGE DE CHAUSSEE EXISTANTE ET EVACUATION	M2	625,000	_____	_____
11	DEMOLITION DE BORDURES ET CANIVEAUX	ML	50,000	_____	_____
12	DEMOLITIONS OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT (REGARD, AVALOIR, GRILLE...)	U	2,000	_____	_____
13	DEPLACEMENT DU SEPARATEUR GRAISSE ET FECULE EXISTANT	F	1,000	_____	_____
14	DEBLAIS EN PETITES MASSES POUR RECHERCHE DE RESEAU	M3	10,000	_____	_____
15	DEMOLITION DE MACONNERIE	PM	0,000	_____	_____
<b>2-TRAVAUX PRELIMINAIRES TOTAL</b>					_____

Numéro de Prix	Libellé	Unité	Quantités Prévuees	Prix Unitaire H.T.	Montant H.T.
<b>3-TERRASSEMENTS</b>					
16	DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE	M3	60,000	_____	_____
17	REPRISE DE TERRE VEGETALE ET MISE EN OEUVRE	M3	60,000	_____	_____
18	TERRASSEMENTS EN DEBLAIS DE TOUTES NATURES AVEC REPRISE DES DEBLAIS MIS EN REMBLAIS OU EVACUES EN DECHARGE	M3	120,000	_____	_____
19	TERRASSEMENTS EN TRANCHEE POUR DEVOIEMENT DE RESEAU DE TOUTE NATURE NON IDENTIFIE	PM	0,000	_____	_____
<b>3-TERRASSEMENTS TOTAL</b>					_____
<b>4-VOIRIES</b>					
20	BETON DESACTIVE BEIGE	M2	80,000	_____	_____
21	ENROBES NOIRS EN STRUCTURE	M2	550,000	_____	_____
22	ENROBES NOIRS EN REFECTION	M2	450,000	_____	_____
<b>FOURNITURE ET POSE DE BORDURE</b>					
23	BORDURE P1 BETON	ML	130,000	_____	_____
<b>FOURNITURE ET POSE DE CANIVEAU</b>					
24	CANIVEAU DOUBLE LEVRES CCI	ML	30,000	_____	_____
<b>4-VOIRIES TOTAL</b>					_____
<b>5-EAUX USEES</b>					
<b>CONFECTION DE TRANCHEE POUR CANALISATIONS ET OUVRAGES ANNEXES (remblais d'apport)</b>		U			
25/1	POUR CANALISATION Ø100 A 400	ML	110,000	_____	_____
<b>FOURNITURE ET POSE DE CANALISATIONS</b>					
26/1	CANALISATION PVC BIPEAU CR8 Ø160	ML	45,000	_____	_____
27	CANALISATION PVC BIPEAU CR8 Ø200	ML	65,000	_____	_____
28	BOITE DE BRANCHEMENT 0M40x0M40	U	8,000	_____	_____
29/1	REGARD DE VISITE Ø 1000	U	2,000	_____	_____
<b>5-EAUX USEES TOTAL</b>					_____
<b>6-EAUX PLUVIALES</b>					
<b>CONFECTION DE TRANCHEE POUR CANALISATIONS ET OUVRAGES ANNEXES (remblais du site)</b>					
25/2	POUR CANALISATION Ø100 A 400	ML	275,000	_____	_____

<i>Numéro de Prix</i>	<i>Libellé</i>	<i>Unité</i>	<i>Quantités Prévuees</i>	<i>Prix Unitaire H.T.</i>	<i>Montant H.T.</i>
	<b>FOURNITURE ET POSE DE CANALISATIONS</b>	U			
26/2	CANALISATION PVC BIPEAU CR8 Ø160	ML	180,000	_____	_____
30	CANALISATION PVC BIPEAU CR8 Ø315	ML	95,000	_____	_____
31	CANIVEAU A GRILLE LARGEUR 0M20	ML	10,000	_____	_____
32	BOITE DE BRANCHEMENT 0M30x0M30	U	22,000	_____	_____
33	BOITE DE BRANCHEMENT 0M50x0M50	U	5,000	_____	_____
29/2	REGARD DE VISITE Ø 1000	U	4,000	_____	_____
34	REGARD A GRILLE PLATE OU CONCAVE	U	3,000	_____	_____
35	BASSIN DE RETENTION ETANCHE TYPE "NIDAPLAST" 46 M3 Y COMPRIS TERRASSEMENTS, ET REGARD DE TROP PLEIN ET REGULATEUR DE DEBIT 2L/S	F	1,000	_____	_____
<b>6-EAUX PLUVIALES</b>				<b>TOTAL</b>	_____
<b>7-RESEAUX DIVERS</b>					
	<b>TRANCHEES-RESEAUX DIVERS</b>				
36	TRANCHEE 1 à 2 RESEAUX	ML	145,000	_____	_____
37	TRANCHEE 3 à 4 RESEAUX	ML	60,000	_____	_____
	<b>FOURNITURE ET POSE DE FOURREAUX PVC BASSE TENSION</b>				
38	FOURREAU ANNELE, LISSE A L'INTERIEUR, COULEUR ROUGE, DIAMETRE 100	ML	185,000	_____	_____
39	COFFRET DE COMPTAGE S20	U	3,000	_____	_____
	<b>FOURNITURE ET POSE DE FOURREAUX PVC TELECOMMUNICATION</b>				
40	FOURREAU GRIS NF-LST DIAMETRE 3Ø42/45	ML	180,000	_____	_____
41	REGARD DE BRANCHEMENT 30X30	U	7,000	_____	_____
42	FOURNITURE ET POSE D'UNE CHAMBRE TELECOM L1T, Y COMPRIS CADRE ET TAMPON	U	4,000	_____	_____
43	RACCORDEMENT TELECOM SUR RESEAU EXISTANT EN REMONTEE AERO-SOUTERRAINE	F	1,000	_____	_____
<b>7-RESEAUX DIVERS</b>				<b>TOTAL</b>	_____

<i>Numéro de Prix</i>	<i>Libellé</i>	<i>Unité</i>	<i>Quantités Prévues</i>	<i>Prix Unitaire H.T.</i>	<i>Montant H.T.</i>
<b>8-ESPACE VERT ET EQUIPEMENTS</b>					
44	ENGAZONNEMENT MECANIQUE	M2	430,000	_____	_____
45	CLOTURE NEUVE POTEAU FER + GRILLAGE TREILLIS SOUDE PLASTIFIE VERT H=2M	ML	100,000	_____	_____
46	PORTILLON 1 VANTAIL EN ACIER H=2M00 L=1M00	U	4,000	_____	_____
47	PORTILLON 2 VANTAUX EN ACIER H=2M00 L=2M00	U	3,000	_____	_____
48	FOURNITURE ET POSE DE BACS DE CULTURE	U	5,000	_____	_____
49	FOURNITURE ET POSE D'UN BRISE VUE EN PANNEAUX A LATTES DE BOIS HORIZONTALES H=2M POUR AIRE DE DEPOSE POUBELLES	ML	10,000	_____	_____
<b>8-ESPACE VERT ET EQUIPEMENTS</b>				<i>TOTAL</i>	_____

<b>C U M U L S</b>	
<i>Montant H.T.</i>	_____
<i>Montant T.V.A.</i>	20,000% _____
<i>Montant T.T.C.</i>	_____